



## FAG INFORMAZIONE TECNICA



# Indicazioni per il montaggio

## Eliminazione della cartuccia del grasso nei mozzi ruota con SmartSET FAG per gli assali BPW

Produttore degli assali: BPW

N. art.: 723 5007 10  
723 5008 10  
723 5009 10  
723 5014 10

Per l'assegnazione attuale vedere il Catalogo ricambi

Per la durata di un cuscinetto ruota, è di grande importanza il corretto lubrificante in quantità sufficienti. Per questo motivo, nei mozzi ruota del produttore degli assali BPW (figura 1) vengono utilizzate cartucce di grasso disposte centralmente in fabbrica, come scorta di lubrificante. Quando si lavora su questi mozzi ruota, è necessario pulire sia la cartuccia del grasso sia i cuscinetti ruota e applicare nuovo lubrificante.

Per la sostituzione dei cuscinetti ruota, Schaeffler Automotive Aftermarket offre da subito un metodo di riparazione alternativo per gli assali BPW. Consiste in un mozzo ruota (figura 2) con SmartSET FAG premontato, già provvisto di lubrificante.




Figura 2: Mozzo ruota con SmartSET FAG per assali BPW

### Nota:

Grazie alla struttura di tipo chiuso dello SmartSet FAG, per questo mozzo ruota **non viene impiegata alcuna cartuccia di grasso.**




Figura 1: Cartuccia di grasso (nera) di un mozzo ruota per assali BPW

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.  
Business Division Automotive Aftermarket  
Via Varesina 158/162, 20156 Milano  
Tel. 02 8450 4391  
assistenza-aftermarket@schaeffler.com  
www.repxpert.it

SCHAEFFLER  
REP>XPERT